

| No. | 名 称                      | 規 格・寸 法 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|
|     | 長野県立大学三輪キャンパス北棟3階空調機増設工事 |         |      |     |     |     |     |
|     |                          |         |      |     |     |     |     |
|     | 直接工事費                    |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 共通仮設費                    |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 諸経費                      |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     |                          |         |      |     |     |     |     |
|     | 計                        |         |      |     |     |     |     |
|     |                          |         |      |     |     |     |     |
|     | 消費税額                     |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     |                          |         |      |     |     |     |     |
|     | 合 計                      |         |      |     |     |     |     |

※参考 (工事価格のうち、法定福利費事業主負担概算額： 円)

| No. | 名 称             | 規 格・寸 法   | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------|---|------|-----|-----|-----|-----|
| 1   | PC-CALL教室3空調機増設 |   |      |     |     |     |     |
| 1)  | 空調機器設備工事        |   |      |     |     |     |     |
|     | 空冷式ヒートポンプエアコン   | PKZX-ZRMP224K3 又は同等品以上のもの<br>冷房能力20.0(5.7~22.4)KW | 2.00 | 組   |     |     |     |
|     |                 | 暖房能力22.4(5.6~27.0)KW<br>スマートリモコン、分配管共             |      |     |     |     |     |
|     | 室外機用転倒防止金具      |   | 2.00 | 組   |     |     |     |
|     | 平架台(H=300)      |   | 2.00 | 台   |     |     |     |
|     | ドレンアップメカ        |   | 2.00 | 台   |     |     |     |
|     | コンクリートベース       |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | リモコン取付費         |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 機器取付費           |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 試運転・調整費         |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 消耗品雑材           |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 養生及び片付け清掃費      |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 運搬費             |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 現場雑費            |   | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     |                 |   |      |     |     |     |     |
|     | 小々計             |   |      |     |     |     |     |

| No. | 名 称          | 規 格・寸 法              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 2)  | 冷媒・ドレン配管設備工事 |                      |       |     |     |     |     |
|     | 冷媒           |                      |       |     |     |     |     |
|     | 冷媒用銅管 被覆銅管ペア | 9.52φ(10)×15.88φ(20) | 21.00 | m   |     |     |     |
|     | 冷媒用銅管 被覆銅管ペア | 9.52φ(10)×25.4φ(20)  | 44.00 | m   |     |     |     |
|     | 同上接合材        |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 同上支持金物類      |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | ドレン          |                      |       |     |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビール管     | VP 30φ 結露防止層付        | 22.00 | m   |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビール管     | VP 25φ 結露防止層付        | 30.00 | m   |     |     |     |
|     | 同上継手類        |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 同上支持金物類      |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     |              |                      |       |     |     |     |     |
|     | 仮設足場         |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | X線探查費        |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | コア抜き工事       |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 穴明補修         |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 消耗品雑材        |                      | 1.00  | 式   |     |     |     |

| No. | 名 称          | 規 格・寸 法 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|
|     | ドレン配管工事費     |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 冷媒配管工事費      |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 防露工事・化粧カバー工事 |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 屋外ラッキング工事    |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 渡り配線工事費      |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 試験・運搬費       |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 現場雑費         |         | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     | 小々計          |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     | 小 計          |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |
|     |              |         |      |     |     |     |     |

| No. | 名 称          | 規 格・寸 法  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|--|------|-----|-----|-----|-----|
| 2   | N30-演習室空調機増設 |  |      |     |     |     |     |
| 1)  | 空調機器設備工事     |  |      |     |     |     |     |
|     | ルームエアコン      | MSZ-JXV7123S-W 又は同等品以上のもの<br>冷房能力7.10(0.6~7.3)KW | 1.00 | 台   |     |     |     |
|     |              | 暖房能力8.5(0.6~11.6)KW<br>リモコンホルダー共                 |      |     |     |     |     |
|     | ブラケット架台      |  | 1.00 | 組   |     |     |     |
|     | 機器取付費        |  | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 試運転・調整費      |  | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     |              |  |      |     |     |     |     |
|     | 消耗品雑材        |  | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 養生及び片付け清掃費   |  | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 運搬費          |  | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     | 現場雑費         |  | 1.00 | 式   |     |     |     |
|     |              |  |      |     |     |     |     |
|     | 小々計          |  |      |     |     |     |     |
|     |              |  |      |     |     |     |     |
|     |              |  |      |     |     |     |     |
|     |              |  |      |     |     |     |     |

| No. | 名 称          | 規 格・寸 法             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 2)  | 冷媒・ドレン配管設備工事 |                     |       |     |     |     |     |
|     | 冷媒           |                     |       |     |     |     |     |
|     | 冷媒用銅管 被覆銅管ペア | 6.35φ(10)×12.7φ(20) | 14.00 | m   |     |     |     |
|     | 同上接合材        |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 同上支持金物類      |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | ドレン          |                     |       |     |     |     |     |
|     | 硬質塩化ビニール管    | VP 25φ 結露防止層付       | 9.00  | m   |     |     |     |
|     | 同上継手類        |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 同上支持金物類      |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     |              |                     |       |     |     |     |     |
|     | 仮設足場         |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | X線探查費        |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | コア抜き工事       |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 穴明補修         |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 消耗品雑材        |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | ドレン配管工事費     |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 冷媒配管工事費      |                     | 1.00  | 式   |     |     |     |



| No. | 名 称                     | 規 格・寸 法           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 3   | 空調改修に伴う電気設備工事           |                   |       |     |     |     |     |
| 1)  | 3階(PC-CALL教室3, N30-演習室) |                   |       |     |     |     |     |
|     | ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル 平形     | EM-EEF 2.0mm -3C  | 50.00 | m   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ                  | A型 定尺 2m ふた付      | 10.00 | m   |     |     |     |
|     | スイッチボックス                |                   | 1.00  | 個   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ付属品               | ジョイントカップリング A型    | 2.00  | 個   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ付属品               | ブッシング A型          | 6.00  | 個   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ付属品               | フラットエルボ A型        | 2.00  | 個   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ付属品               | インターナルエルボ 直角 A型   | 2.00  | 個   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ付属品               | エクスターナルエルボ A型     | 2.00  | 個   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ付属品               | コナボックス A型         | 6.00  | 個   |     |     |     |
|     | 1種金属線ぴ付属品               | フリージョイント A型       | 2.00  | 個   |     |     |     |
|     | 埋込型コンセント 新金属プレート        | 2P30A×1 接地極付 取付枠共 | 1.00  | 組   |     |     |     |
|     | 分電盤用ブレーカー               | 2P2E 30A 協約形      | 1.00  | 個   |     |     |     |
|     | 消耗品雑材                   |                   | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | 電工費                     |                   | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     | コア削孔                    | φ90 t=200~250     | 2.00  | ヶ所  |     |     |     |

| No. | 名 称                    | 規 格・寸 法              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------------|----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
|     | コア削孔                   | レントゲン撮影              | 1.00  | 式   |     |     |     |
|     |                        |                      |       |     |     |     |     |
|     | 小々計                    |                      |       |     |     |     |     |
|     |                        |                      |       |     |     |     |     |
| 2)  | 1階 機械室                 |                      |       |     |     |     |     |
|     | 耐燃性ポリエチレン絶縁電線          | EM-IE 8mm2           | 40.00 | m   |     |     |     |
|     | 架橋ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル     | EM-CE 14mm2 -3C      | 40.00 | m   |     |     |     |
|     | 厚鋼電線管(溶融亜鉛めっき仕上げ)      | GP-Z 36              | 30.00 | m   |     |     |     |
|     | 金属製可とう電線管 ビニル被覆        | F 38                 | 15.00 | m   |     |     |     |
|     | ノーマルベント                | GP-Z 36              | 6.00  | 本   |     |     |     |
|     | コンビネーションユニオンカップ リング    | 38mm(薄鋼用)            | 2.00  | 個   |     |     |     |
|     | アングルコネクタ(薄鋼用・厚鋼用)      | 38mm                 | 2.00  | 個   |     |     |     |
|     | 防水ユニオンボックスコネクタ(薄鋼・厚鋼用) | 38mm                 | 4.00  | 個   |     |     |     |
|     | 防水ユニオンカップ リング(薄鋼・厚鋼用)  | 38mm                 | 20.00 | 個   |     |     |     |
|     | ワルトダクターチャンネル           | D1 40×30×2500mm 溶亜仕上 | 3.00  | 本   |     |     |     |
|     | ダクタークリップ               | G36 溶亜仕上             | 20.00 | 個   |     |     |     |
|     | プルボックス 鋼板製 防水 溶融亜鉛     | SS300×300×300WP-Z35  | 4.00  | 個   |     |     |     |
|     | 漏電遮断器 ELCB             | ELCB 3P 50A 30mA     | 2.00  | 個   |     |     |     |



